



Fluvius:
gas

- * maken van muurdoorvoer
- * maken van werkput openbaar
- * binnenbrengen van gasleiding
- * leveren en plaatsen van dig. gasmeter G4
- * connecteren van dig. meters, gas en elek.

klant:

voorbereidende werken uit te voeren door de klant: zie technische voorwaarden op bladzijde 3 van offerte.

- * U voorziet een werkput tegen gevel van 1 meter x 1meter x 1meter
- * U voorziet een rechte sleuf van min. diepte 0,7meter onder maaiveld en dit van werkput tot aan rooilijn
- * U voorziet in deze gegraven sleuf een gladde wachtbuis van dia. 110mm
- * U voorziet een geldig keuringsbewijs
- * U voorziet een leveringscontract

3. Technische voorwaarden

Onderstaande voorbereidende werken moeten klaar zijn vooraleer Fluvius start met de werken aan uw aansluiting en/of meter.

Verwittig tijdig indien u vreest niet klaar te zijn met uw voorbereidende werken tegen de afgesproken uitvoeringsdatum. Want als die niet tijdig klaar zijn, geldt dit als opschortende voorwaarde. In dat geval zal Fluvius gedwongen de werken aan uw aansluiting en/of meter opnieuw moeten inplannen, dit binnen de 15 werkdagen nadat u gemeld hebt dat uw voorbereidende werken zijn uitgevoerd.

Opgelet: komt Fluvius bij u langs op de afgesproken uitvoeringsdatum terwijl uw voorbereidende werken niet klaar zijn, dan worden extra kosten aangerekend voor een nutteloze verplaatsing.

Algemeen:

U graaft een buitenput 1 m x 1 m x 1 m tegen de buitengevel om de dienstleiding via de muurdoorgang te kunnen binnen brengen.

U graaft loodrecht een sleuf op privé domein van werkput tot aan rooilijn, minstens 70 cm diep onder maaiveld.

U levert en plaatst in de gegraven sleuf een gladde, rechte pvc buis diameter 110 mm op privé-domein op minimum 60 cm diepte (gemeten van de bovenkant van de buis) en loodrecht op en tot aan de rooilijn. Deze pvc buis zal enkel voor de gas aansluiting gebruikt worden, leidingen of kabels voor andere nutsvoorzieningen mogen hier niet bijgelegd worden.

U zorgt dat het voetpad vrij is.

U zorgt dat de meterplaats en omgeving vrij is.

U of uw vertegenwoordiger dienen aanwezig te zijn bij de uitvoering van de werken.

Gas:

Leveringsdruk 25 mbar.

Uw aardgastoestellen moeten compatibel zijn met het hoogcalorisch gas dat binnenkort het laagcalorisch gas zal vervangen. Voor verdere informatie hierover kan u steeds terecht bij uw installateur of op de website van uw distributienetbeheerder.

U plaatst de binnenleiding. Uw binneninstallatie eindigt op maximum 1m van de meterplaats, op schroefdraad 1" (of 2" voor grotere vermogens) of een naakte koperen buis DN22 of 28, type halfhard of hard koper (R250/R290) met vrije lengte van 10 cm.

U zorgt dat een origineel attest waaruit blijkt dat de installatie voldoet aan de wettelijke normen aanwezig is. Indien uw installateur geen CERGA - installateur is, dient bijkomend een origineel controleverslag afgeleverd door een erkend controleorganisme aanwezig te zijn.

U sluit voor het nieuwe toegangspunt een geldig leveringscontract af met de energieleverancier van uw keuze. Voor het afsluiten van dit contract hebt u het op uw offerte vermelde EAN-, huis- en busnummer nodig. Doe dit tijdig, uw leverancier heeft minstens 5 werkdagen nodig om dit contract bij ons te laten